

Sztutowo, dnia 24 kwietnia 2015 r.

Muzeum Stutthof w Sztutowie
Ul. Muzealna 6
82-110 Sztutowo

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o zamówieniu publicznym na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na „Rewitalizację byłego ogrodnictwa obozowego w Muzeum Stutthof w Sztutowie. Roboty budowlane przy obiektach szklarniowych byłego obozu KL Stutthof – dostosowanie do funkcji edukacyjno – wystawienniczych. Roboty budowlane hal [B] i [C] – II ETAP zgodnie z projektem budowlanym zamiennym”.

Treść złożonego zapytania nr 1:

Pozycja przedmiaru 44 obejmuje wykonanie i montaż ślusarki aluminiowej dachu i ścian bocznych o łącznej pow. 428,58 m² , natomiast dokumentacja przewiduje także wykonanie ścian szczytowych, których brakuje w przedmiarze. Czy mają one być wykonane?

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 1:

Tak, ściany szczytowe powyżej ściany murowanej należy wykonać jak ślusarkę aluminiową dachu i ścian bocznych. Pozycję kosztorysową nr 44 d.1.6 należy zwiększyć o około 80 m².

Treść złożonego zapytania nr 2:

W poz.44 jest mowa o montażu drzwi i okien dachowych, zaś nie są uwzględnione ilości oraz wymiary okien i drzwi. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 2:

*Drzwi należy zamontować zgodnie z rysunkiem 5 wymiary 210x100 sztuk 4.
Okna połaciowe należy zamontować zgodnie z rysunkiem 6 wymiary 58x98 sztuk 12.
Okna w ścianach bocznych wymiary 120x100 sztuk 5, lokalizacja w przęsłach tak jak okna dachowe.*

Treść złożonego zapytania nr 3:

Rysunek nr 10 (detale systemu fasadowego) pokazuje obróbki kalenicy, połączenie kątowe fasady oraz odwodnienie fasady (rynna wewnętrzna) i w/w obróbki należy wykonać z blachy cynkowo – tytanowej. Natomiast w specyfikacji jest mowa o blasze ocynkowanej. Jaką należy zastosować blachę na obróbki blacharskie? Nadmieniamy, że w przedmiarze nie są uwzględnione żadne obróbki.

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 3:

Należy stosować blachę cynkowo – tytanową. Obróbki uwzględniono w pozycji 44.

Treść złożonego zapytania nr 4:

Poz.60 przedstawia wykonanie chodnika z kostki betonowej a specyfikacja określa układanie kostki granitowej. Jaką kostkę należy uwzględnić do wyceny?

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 4:

Zgodnie z punktem 3.7 opisu zaprojektowano powierzchnie utwardzone z kostki granitowej. Do wykonania projektowanych chodników należy użyć kostki granitowej identycznej (geometria, faktura, kolorystyka) jak istniejący chodnik wzdłuż hali A.

Treść złożonego zapytania nr 5:

Przedmiar nie uwzględnia odprowadzenia wody z rynny wewnętrznej, jedynie w poz. 43 jest mowa o montażu koryta odwadniającego. Czy w tej pozycji należy uwzględnić również odprowadzenie wód?

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 5:

Tak, w pozycji nr 43 należy uwzględnić odprowadzenie wody.

Treść złożonego zapytania nr 6:

Rysunek nr 12 przedstawia wykonanie opaski z płyt betonowych 50x50x5, zaś przedmiar tego nie uwzględnia. W związku z tym, czy opaska pokazana na rysunku ma być wykonana?

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 6:

Wykonanie opaski wokół budynku nie jest konieczne (podobnie jak w przypadku hali A).

Treść złożonego zapytania nr 7:

Rysunek nr 7 przekrój B-B pokazuje wykonanie i wzmocnienie ścian szczytowych stalową konstrukcją, zaś przedmiar nie uwzględnia takiego wzmocnienia. Czy wzmocnienie należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 7:

Rysunek nr 7 przekrój B-B pokazuje wykonanie i wzmocnienie ścian bocznych i dachu. Na ścianach szczytowych system fasadowy należy mocować do istniejącej konstrukcji. Wymianie lub wzmocnieniu mogą podlegać ewentualnie elementy, na których po oczyszczeniu stwierdzi się nadmierną korozję.

Jednocześnie Zamawiający pragnie podkreślić, iż zgodnie z pkt. 13.2 SIWZ :

„ Wykonawca oblicza cenę oferty w formie ryczałtu (wartość oferty brutto) na podstawie **Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia** określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. **Uwaga! Przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy do opracowania oferty – kosztorysu ofertowego. Obowiązuje zakres prac podany w projekcie architektoniczno – budowlanym, z tym, iż Zamawiający uzna ofertę za odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, gdy kosztorys ofertowy zawierał będzie minimum wszystkie roboty wyszczególnione w załączonym przedmiarze robót.**”

Zatwierdził:

Z-ca **DYREKTORA**

Piotr Piechnik

MUZEUM STUTTHOF W SZTUTOWIE
ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo
tel. 055 247-83-53 fax 055 247-83-58
NIP 578-10-36-000