

Sztutowo, dnia 24 kwietnia 2015 r.

Muzeum Stutthof w Sztutowie
Ul. Muzealna 6
82-110 Sztutowo

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3

Dotyczy: postępowania o zamówieniu publicznym na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na „Rewitalizację byłego ogrodnictwa obozowego w Muzeum Stutthof w Sztutowie. Roboty budowlane przy obiektach szklarniowych byłego obozu KL Stutthof – dostosowanie do funkcji edukacyjno – wystawienniczych. Roboty budowlane hal [B] i [C] – II ETAP zgodnie z projektem budowlanym zamiennym”.

Treść złożonego zapytania nr 1:

W opisie stanu projektowego rozdział 5.3.5 jest napisane: „Odprowadzenie wód opadowych z koryta pomiędzy halami B i C do rur spustowych ϕ 150 mm zlokalizowanych na końcach koryta.” Na rzucie dachu (rys. 6) jest opisana rura spustowa ϕ 200 mm. Proszę o doprecyzowanie tej kwestii.

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 1:

Należy wykonać odprowadzenie wody z koryta pomiędzy halami B i C do rur spustowych średnicy 150 mm.

Treść złożonego zapytania nr 2:

W opisie zmian konstrukcyjnych (rozdział 6.0) jest napisane : „W ścianach osłonowych zewnętrznych należy zamontować okna, ilość i rozmieszczenie według dokumentacji rysunkowej.” Na rysunkach projektu nie jest określona liczba i usytuowanie okien ścian zewnętrznych . Czy w ścianach zewnętrznych są przewidziane okna?

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 2:

Okna połaciowe należy zamontować zgodnie z rysunkiem 6 wymiary 8x98 sztuk 12. Okna w ścianach bocznych wymiary 120x100 sztuk 5, lokalizacja w pasmach tak jak okna dachowe tj. od strony wschodniej 3szt., od strony zachodniej 2 szt.

Treść złożonego zapytania nr 3:

W opisie architektonicznym w punkcie 5.6 jest napisane: „4. konstrukcja dachu stalowa bez odporności „, natomiast w punkcie 6.1 w opisie zmian konstrukcyjnych widnieje napis: „ramy główne należy zabezpieczyć farbami do nośności ogniowej R30.” Proszę o wyjaśnienie

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 3:

Zgodnie z punktem 5.6 główne elementy konstrukcji (stalowe ramy główne) należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R-30, natomiast stalowa konstrukcja dachu (płatwie, rygle) bez odporności pożarowej.

Jednocześnie Zamawiający pragnie podkreślić, iż zgodnie z pkt. 13.2 SIWZ :

„ Wykonawca oblicza cenę oferty w formie ryczałtu (wartość oferty brutto) na podstawie **Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia** określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga! Przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy do opracowania oferty –

**kosztorysu ofertowego. Obowiązuje zakres prac podany w projekcie architektoniczno –
budowlanym, z tym, iż Zamawiający uzna ofertę za odpowiadającą przedmiotowi
zamówienia, gdy kosztorys ofertowy zawierał będzie minimum wszystkie roboty
wyszczególnione w załączonym przedmiarze robót.”**

Zatwierdził:

MUZEUM STUTTHOF W SZTUTOWIE
ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo
tel. 055 247-83-53 fax 055 247-83-58
NIP 578-10-36-000

Z-ca DYREKTORA

Piotr Piechnik